Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra:

Fecha:

07/04/2024

Fin Obra:

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B311	Análisis No	D.:	10			
Análisis:	CAB-1010		PZA		21.0000	\$1,388,513.70	
Bobinas de CAB	LE UTP Panduit (CMR) 4 PARES 23 AWG. CATE	EGORIA 6A					
MATERIALES							
M-CAB-1010	BOBINAS DE CABLE UTP PANDUIT (CMR) 4 PARES 23 AWG. CATEGORIA 6A (305 m)	PZA	\$7,683.00	*	1.000000	\$7683.00	14.03%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$19,774.50	*	0.100000	\$1977.45	3.61%
342-BTC-6953	CANALETA 22X10 2 VÍAS (TRAMO 2.10 M.) CAT. W11501 INTERLINK	PZA	\$80.61	*	150.000000	\$12091.50	22.08%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$21751.95	39.72%
MANO DE OBR	A						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				15.000000	\$30560.70	55.81%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$30560.70	55.81%
<b>EQUIPO Y HER</b>	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$30,560.70	*	0.030000	\$916.82	1.67%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$30,560.70	*	0.050000	\$1528.04	2.79%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$2444.86	4.46%
	(CD) Costo directo					\$54,757.51	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$8,213.63	
	SUBTOTAL1					\$62,971.14	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$62,971.14	
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$3,148.56	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$66,119.70	
	(* SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUI	EVE PESO	S 70/100 M.N. *	)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583 Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra:

07/04/2024

Fecha:

Fin Obra:

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B312	Análisis No	D.:	10			
Análisis:	CAB-1020		PZA		160.0000	\$103,448.00	
JACK MODULAF	R Mini-Com® Panduit TX6A™ 10G, RJ45 CATEG	ORIA 6A, E	BLANCO, CONFI	GURACIO	ÓN T568A/B		
MATERIALES							
M-CAB-1020	JACK MODULAR MINI-COM® PANDUIT TX6A™ 10G, RJ45 CATEGORIA 6A, BLANCO, CONFIGURACIÓN T568A/B	PZA	\$248.00	*	1.000000	\$248.00	46.32%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$248.00	*	0.050000	\$12.40	2.32%
SUBTOTAL:	MATERIALES				-	\$260.40	48.63%
MANO DE OBRA	•						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.125000	\$254.67	47.56%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$254.67	47.56%
EQUIPO Y HERF	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$254.67	*	0.030000	\$7.64	1.43%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$254.67	*	0.050000	\$12.73	2.38%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$20.37	3.80%
	(CD) Costo directo				_	\$535.44	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000% _	\$80.32	
	SUBTOTAL1					\$615.76	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$615.76	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$30.79	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) (* SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESC	OS 55/100	M.N. *)			\$646.55	

Sánchez Manzano Mariana411026622
Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B313	Análisis No	D.:	10			
Análisis:	CAB-1030		PZA		80.0000	\$42,759.20	
PATCHCORD CA	ATEGORIA 6A						
MATERIALES							
M-CAB-1030	PATCHCORD CATEGORIA 6A	PZA	\$212.00	*	1.000000	\$212.00	47.89%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$212.00	*	0.050000	\$10.60	2.39%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$222.60	50.29%
MANO DE OBRA	4						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.100000	\$203.74	46.03%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$203.74	46.03%
EQUIPO Y HERI	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$203.74	*	0.030000	\$6.11	1.38%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$203.74	*	0.050000	\$10.19	2.30%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$16.30	3.68%
	(CD) Costo directo				-	\$442.64	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$66.40	
	SUBTOTAL1				_	\$509.04	•
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2				_	\$509.04	•
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$25.45	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)				_	\$534.49	•
	(* QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESO	OS 49/100	M.N. *)				

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra:

07/04/2024

Fin Obra:

Fecha:

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B314	Análisis No.	:	10			
Análisis:	CAB-1040		PZA		2.0000	\$46,563.66	
PATCH PANEL	48 PUERTOS, T568A/B CATEGORIA 6A de 1RU	l					
MATERIALES							
M-CAB-1040	PATCH PANEL 48 PUERTOS, T568A/B CATEGORIA 6A DE 1RU	PZA	\$9,980.50	*	1.000000	\$9980.50	51.76%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$9,980.50	*	0.050000	\$499.03	2.59%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$10479.53	54.35%
MANO DE OBR							
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				4.000000	\$8149.52	42.27%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$8149.52	42.27%
EQUIPO Y HER	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$8,149.52	*	0.030000	\$244.49	1.27%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$8,149.52	*	0.050000	\$407.48	2.11%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$651.97	3.38%
	(CD) Costo directo				_	\$19,281.02	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$2,892.15	
	SUBTOTAL1				_	\$22,173.17	•
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2				_	\$22,173.17	•
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$1,108.66	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$23,281.83	
	(* VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENT	A Y UN PE	SOS 83/100 M	l.N. *)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B315	Análisis No.:		10			-
Análisis:	CAB-1050		PZA		1.0000	\$12,571.21	
PATCH PANEL 2	4 PUERTOS, T568A/B CATEGORIA 6A de 1RU						
MATERIALES							
M-CAB-1050	PATCH PANEL 24 PUERTOS, T568A/B CATEGORIA 6A DE 1RU	PZA	\$5,724.00	*	1.000000	\$5724.00	54.98%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$5,724.00	*	0.050000	\$286.20	2.75%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$6010.20	57.73%
MANO DE OBRA							
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				2.000000	\$4074.76	39.14%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$4074.76	39.14%
<b>EQUIPO Y HERF</b>	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$4,074.76	*	0.030000	\$122.24	1.17%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$4,074.76	*	0.050000	\$203.74	1.96%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$325.98	3.13%
	(CD) Costo directo				_	\$10,410.94	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$1,561.64	
	SUBTOTAL1				_	\$11,972.58	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$11,972.58	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$598.63	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$12,571.21	
	(* DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN	N PESOS 21/	100 M.N. *)				

Sánchez Manzano Mariana411026622
Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Fecha: 07/
Inicio Obra:

07/04/2024

Fin Obra:

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Ор.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B316	Análisis No	D.:	10			
Análisis:	CAB-1060		PZA		3.0000	\$486.36	
	nduit con 2 MODULOS Mini-Com®						
MATERIALES							
M-CAB-1060	FACEPLATE PANDUIT CON 2 MODULOS MINI-COM®	PZA	\$65.00	*	1.000000	\$65.00	48.41%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$65.00	*	0.050000	\$3.25	2.42%
SUBTOTAL:	MATERIALES				-	\$68.25	50.83%
MANO DE OBRA	A						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.030000	\$61.12	45.52%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$61.12	45.52%
<b>EQUIPO Y HERF</b>	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$61.12	*	0.030000	\$1.83	1.36%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$61.12	*	0.050000	\$3.06	2.28%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$4.89	3.64%
	(CD) Costo directo				_	\$134.26	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$20.14	
	SUBTOTAL1				_	\$154.40	•
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$154.40	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$7.72	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) (* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 12/100	M.N. *)				\$162.12	

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B317	Análisis No	).:	10			
Análisis:	CAB-1070		PZA		1.0000	\$2,455.06	
ORGANIZADOR	HORIZONTAL SOLO FRONTAL DE ALTA DENS	SIDAD 1 UF	₹				
MATERIALES							
M-CAB-1070	ORGANIZADOR HORIZONTAL SOLO FRONTAL DE ALTA DENSIDAD 1 UR	PZA	\$679.00	*	1.000000	\$679.00	33.40%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$679.00	*	0.050000	\$33.95	1.67%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$712.95	35.07%
MANO DE OBRA							
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.600000	\$1222.43	60.12%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$1222.43	60.12%
EQUIPO Y HER	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,222.43	*	0.030000	\$36.67	1.80%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$1,222.43	*	0.050000	\$61.12	3.01%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$97.79	4.81%
	(CD) Costo directo				_	\$2,033.17	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$304.98	
	SUBTOTAL1				_	\$2,338.15	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					\$2,338.15	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$116.91	,
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$2,455.06	
	(* DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	Y CINCO	PESOS 06/100	M.N. *)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583 Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Fecha: 07
Inicio Obra:

07/04/2024

Fin Obra:

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Ор.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B318	Análisis No.:	:	10			
Análisis:	CAB-1080		PZA		1.0000	\$8,990.73	
ORGANIZADOR	VERTICAL SOLO FRONTAL DE ALTA DENSIDA	AD 2 UR					
MATERIALES							
M-CAB-1080	ORGANIZADOR VERTICAL SOLO FRONTAL DE ALTA DENSIDAD 2 UR	PZA	\$2,900.00	*	1.000000	\$2900.00	38.95%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$2,900.00	*	0.050000	\$145.00	1.95%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$3045.00	40.90%
MANO DE OBRA							
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				2.000000	\$4074.76	54.73%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$4074.76	54.73%
EQUIPO Y HERF	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$4,074.76	*	0.030000	\$122.24	1.64%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$4,074.76	*	0.050000	\$203.74	2.74%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$325.98	4.38%
	(CD) Costo directo				_	\$7,445.74	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$1,116.86	
	SUBTOTAL1				_	\$8,562.60	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2				_	\$8,562.60	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$428.13	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$8,990.73	
	(* OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PI	ESOS 73/100	) M.N. *)				

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B321	Análisis No	:	10			-
Análisis:	FIOP-1010		PZA		1.0000	\$18,152.49	
FIBRA ÓPTICA 1	12 HILOS 70 metros, MULTIMODO 50/125μm, (C	DM3) MCA. F	PANDUIT.				
MATERIALES							
M-FIOP-1010	FIBRA ÓPTICA 12 HILOS 70 METROS, MULTIMODO 50/125?M, (OM3) MCA. PANDUIT.	PZA	\$2,443.70	*	1.000000	\$2443.70	16.26%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$5,265.05	*	0.100000	\$526.51	3.50%
342-BTC-6953	CANALETA 22X10 2 VÍAS (TRAMO 2.10 M.) CAT. W11501 INTERLINK	PZA	\$80.61	*	35.000000	\$2821.35	18.77%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$5791.56	38.53%
MANO DE OBRA							
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				4.200000	\$8557.00	56.92%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$8557.00	56.92%
<b>EQUIPO Y HER</b>	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$8,557.00	*	0.030000	\$256.71	1.71%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$8,557.00	*	0.050000	\$427.85	2.85%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$684.56	4.55%
	(CD) Costo directo				_	\$15,033.12	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$2,254.97	
	SUBTOTAL1				_	\$17,288.09	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2				_	\$17,288.09	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$864.40	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$18,152.49	
	(* DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	DOS PESO	OS 49/100 M.N.	*)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B322	Análisis No	D.:	10	<del>-</del>		
Análisis:	FIOP-1020		PZA		2.0000	\$2,087.22	
CONECTOR SIM	PLEX PRE-PULIDO LC OptiCam® MULTIMODO	O 50/125 (O	M3/OM4), MCA	. PANDUI	T.		
MATERIALES							
M-FIOP-1020	CONECTOR SIMPLEX PRE-PULIDO LC OPTICAM® MULTIMODO 50/125 (OM3/OM4), MCA. PANDUIT.	PZA	\$404.00	*	1.000000	\$404.00	46.74%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$404.00	*	0.050000	\$20.20	2.34%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$424.20	49.08%
MANO DE OBRA 1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.200000	\$407.48	47.15%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$407.48	47.15%
EQUIPO Y HERR	AMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$407.48	*	0.030000	\$12.22	1.41%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$407.48	*	0.050000	\$20.37	2.36%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$32.59	3.77%
	(CD) Costo directo				_	\$864.27	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$129.64	
	SUBTOTAL1					\$993.91	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$993.91	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$49.70	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) (* UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS 61/	100 M.N.*	)			\$1,043.61	

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha: 07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B323	Análisis No	i.i	10			~
Análisis:	FIOP-1030		PZA		1.0000	\$18,424.20	
	RECARGADO CON 6 y 12 ACOPLADORES DU						aded with
(twelve and six H	lilos) LC 10Gig™ Duplex Multimode Fiber Optic A	dapters (Ad	լua) with zirconia	a ceramic :	split sleeves, MCA	. PANDUIT.	
MATERIALES							
M-FIOP-1030	PANEL FAP™ PRECARGADO CON 6 Y 12	PZA	\$7,197.00	*	1.000000	\$7197.00	47.17%
	ACOPLADORES DUPLEX LC MULTIMODO (OM3/OM4) O LC 10GIG™ OM3/OM4 FAP						
	LOADED WITH (TWELVE AND SIX HILOS)						
	LC 10GIG™ DUPLEX MULTIMODE FIBER						
	OPTIC ADAPTERS (AQUA) WITH ZIRCONIA						
	CERAMIC SPLIT SLEEVES, MCA. PANDUIT.						
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$7,197.00	*	0.050000	\$359.85	2.36%
701VIA3	WATERIALES WENONES	70	Ψ1,191.00		0.030000	φυυσ.ου	2.50 /0
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$7556.85	49.53%
MANO DE OBRA	A						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	DIARIA						
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				3.500000	\$7130.83	46.73%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$7130.83	46.73%
EQUIPO Y HERF	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$7,130.83	*	0.030000	\$213.92	1.40%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$7,130.83	*	0.050000	\$356.54	2.34%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$570.46	3.74%
0021017121	(CD) Costo directo				_	\$15,258.14	
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$2,288.72	
	SUBTOTAL1				10.000070	\$17,546.86	
	(CF) FINANCIAMIENTO					ψ,o.ιο.οο	
	SUBTOTAL2				_	\$17,546.86	1
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$877.34	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$18,424.20	•
	(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEIN	TICUATRO	PESOS 20/100	) M.N. *)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha: 07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B324	Análisis No	D.:	10			
Análisis:	FIOP-1040		PZA		1.0000	\$5,851.44	
JUMMPER DE I	FIBRA DUPLEX LC-LC 50/125µM (OM3/OM4) DE	* 1.00 PZA	42.6000 DLS 4	2.60 1-S 1	.6 MM, 3 METROS	S, MCA. PANDU	JIT.
MATERIALES			40.040.00	_	4 000000	****	4= 0=0/
M-FIOP-1040	JUMMPER DE FIBRA DUPLEX LC-LC 50/125?M (OM3/OM4) DE * 1.00 PZA 42.6000 DLS 42.60 1-S 1.6 MM, 3 METROS, MCA. PANDUIT.		\$2,310.00	*	1.000000	\$2310.00	47.67%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$2,310.00	*	0.050000	\$115.50	2.38%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$2425.50	50.05%
MANO DE OBR	<b>A</b>						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				1.100000	\$2241.12	46.25%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$2241.12	46.25%
EQUIPO Y HER	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$2,241.12	*	0.030000	\$67.23	1.39%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$2,241.12	*	0.050000	\$112.06	2.31%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$179.29	3.70%
	(CD) Costo directo				_	\$4,845.91	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000% _	\$726.89	
	SUBTOTAL1					\$5,572.80	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$5,572.80	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$278.64	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$5,851.44	
	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	Y UN PE	SOS 44/100 M.	N. *)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B325	Análisis No.	:	10			
Análisis:	FIOP-1050		PZA		8.0000	\$39,411.52	
	bra de 12 hilos para el IDF de Segundo Piso cor	•			opladores o Option	c Adapters, de lo	cuales 8
hilos para los Sw	vitch PoE y 2 hilos para el jumper que irá hasta el	IDF del LAG	SE, MCA. PANI	טוו.			
MATERIALES	DISTRIBUTION DE FIRMA DE 42 LITAGE	D74	¢4.700.00	*	1 000000	£4700.00	40.070/
M-FIOP-1050	DISTRIBUIDOR DE FIBRA DE 12 HILOS PARA EL IDF DE SEGUNDO PISO CON SU	PZA	\$1,790.00		1.000000	\$1790.00	43.87%
	RESPECTIVO PANEL FAP DE 12						
	ACOPLADORES O OPTIC ADAPTERS, DE LO CUALES 8 HILOS PARA LOS SWITCH						
	POE Y 2 HILOS PARA EL JUMPER QUE IRÁ						
	HASTA EL IDF DEL LAGE, MCA. PANDUIT.						
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$1,790.00	*	0.050000	\$89.50	2.19%
OUDTOTAL.	MATERIALEO				-	\$4070 F0	40.070/
SUBTOTAL: MANO DE OBRA	MATERIALES					\$1879.50	46.07%
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
	OUADRILLA NO 21 (1 120NIOO · 1 A1.201.)	OOK					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				1.000000	\$2037.38	49.94%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$2037.38	49.94%
EQUIPO Y HER						φ2037.30	43.34 /0
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$2,037.38	*	0.030000	\$61.12	1.50%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$2,037.38	*	0.050000	\$101.87	2.50%
					_		
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$162.99	3.99%
	(CD) Costo directo					\$4,079.87	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$611.98	
	SUBTOTAL1					\$4,691.85	
	(CF) FINANCIAMIENTO SUBTOTAL2				-	\$4 604 0F	
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$4,691.85 \$234.59	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)				3.0000 /6	\$4,926.44	
	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS	S PESOS 44	1/100 M.N. *)			₩-1,020.TT	
	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS	S PESOS 44	1/100 M.N. *)				

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B326	Análisis No	).:	10			-
Análisis:	FIOP-1060		PZA		4.0000	\$2,077.12	
•	el DMF, MCA. PANDUIT.						
MATERIALES							
M-FIOP-1060	ÓPTICO GBIC PARA EL DMF, MCA. PANDUIT.	PZA	\$200.00	*	1.000000	\$200.00	46.51%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$200.00	*	0.050000	\$10.00	2.33%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$210.00	48.83%
MANO DE OBRA	<b>L</b>						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.100000	\$203.74	47.38%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$203.74	47.38%
EQUIPO Y HERR	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$203.74	*	0.030000	\$6.11	1.42%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$203.74	*	0.050000	\$10.19	2.37%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$16.30	3.79%
	(CD) Costo directo				_	\$430.04	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$64.51	
	SUBTOTAL1				_	\$494.55	•
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		i
	SUBTOTAL2					\$494.55	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$24.73	•
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) (* QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100	) M.N. *)				\$519.28	

Sánchez Manzano Mariana411026622
Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra:

Fecha:

07/04/2024

Fin Obra:

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Ор.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B327	Análisis No	D.:	10			
Análisis:	FIOP-1070		PZA		4.0000	\$2,077.12	
Óptico Gbic para	el Switch IDF, MCA. PANDUIT.						
MATERIALES							
M-FIOP-1070	ÓPTICO GBIC PARA EL SWITCH IDF, MCA. PANDUIT.	PZA	\$200.00	*	1.000000	\$200.00	46.51%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$200.00	*	0.050000	\$10.00	2.33%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$210.00	48.83%
MANO DE OBRA							
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.100000	\$203.74	47.38%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$203.74	47.38%
EQUIPO Y HERF	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$203.74	*	0.030000	\$6.11	1.42%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$203.74	*	0.050000	\$10.19	2.37%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$16.30	3.79%
	(CD) Costo directo				-	\$430.04	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$64.51	
	SUBTOTAL1				_	\$494.55	•
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2				_	\$494.55	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$24.73	-
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$519.28	
	(* QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100	M.N. *)					

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B328	Análisis No	).:	10			
Análisis:	FIOP-1080		PZA		1.0000	\$519.28	
Óptico Gbic para	a el IDF LAGE para el MDF, MCA. PANDUIT.						
MATERIALES							
M-FIOP-1080	ÓPTICO GBIC PARA EL IDF LAGE PARA EL MDF, MCA. PANDUIT.	PZA	\$200.00	*	1.000000	\$200.00	46.51%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$200.00	*	0.050000	\$10.00	2.33%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$210.00	48.83%
MANO DE OBRA							
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.100000	\$203.74	47.38%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$203.74	47.38%
EQUIPO Y HER	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$203.74	*	0.030000	\$6.11	1.42%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$203.74	*	0.050000	\$10.19	2.37%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$16.30	3.79%
	(CD) Costo directo				_	\$430.04	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$64.51	
	SUBTOTAL1				_	\$494.55	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2				_	\$494.55	
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$24.73	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$519.28	
	(* QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100	) M.N. *)					

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B329	Análisis No	D.:	10			
Análisis:	FIOP-1090		PZA		1.0000	\$519.28	
Óptico Gbic para	el IDF LAGE para el Sw LAGE, MCA. PANDUIT	•					
MATERIALES							
M-FIOP-1090	ÓPTICO GBIC PARA EL IDF LAGE PARA EL SW LAGE, MCA. PANDUIT.	PZA	\$200.00	*	1.000000	\$200.00	46.51%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$200.00	*	0.050000	\$10.00	2.33%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$210.00	48.83%
MANO DE OBRA							
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.100000	\$203.74	47.38%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$203.74	47.38%
EQUIPO Y HERE	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$203.74	*	0.030000	\$6.11	1.42%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$203.74	*	0.050000	\$10.19	2.37%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$16.30	3.79%
	(CD) Costo directo				-	\$430.04	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$64.51	
	SUBTOTAL1				_	\$494.55	•
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		_
	SUBTOTAL2					\$494.55	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$24.73	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$519.28	
	(* QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100	) M.N. *)					

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B331	Análisis No	o.:	10			
Análisis:	SWI-1010		PZA		2.0000	\$91,722.00	
Switch 48-port 1	0G Switch PoE+ 390W (el rango puede ir de los 3	390 a los 45	50 W), 4 x 10G S	FP Uplink	/Stacking Ports pa	ara el IDF de PB	
MATERIALES							
M-SWI-1010	SWITCH 48-PORT 10G SWITCH POE+ 390W (EL RANGO PUEDE IR DE LOS 390 A LOS 450 W), 4 X 10G SFP UPLINK/STACKING PORTS PARA EL IDF DE PB		\$23,598.00	*	1.000000	\$23598.00	62.13%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$23,598.00	*	0.050000	\$1179.90	3.11%
SUBTOTAL:	MATERIALES A				-	\$24777.90	65.24%
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				6.000000	\$12224.28	32.19%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$12224.28	32.19%
EQUIPO Y HER	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$12,224.28	*	0.030000	\$366.73	0.97%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$12,224.28	*	0.050000	\$611.21	1.61%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$977.94	2.57%
	(CD) Costo directo				_	\$37,980.12	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000% _	\$5,697.02	
	SUBTOTAL1					\$43,677.14	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$43,677.14	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$2,183.86	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$45,861.00	
	(* CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTO	S SESEN	TA Y UN PESC	S 00/100	M.N. *)		

Sánchez Manzano Mariana411026622
Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B332	Análisis No	).:	10	·		
Análisis:	SWI-1020		PZA		1.0000	\$22,945.71	
Switch 24 Ptos 10	0G Switch PoE+ 390W,4 x 10G SFP Uplink/Stack	king Ports p	ara el IDF LAGE				
MATERIALES							
M-SWI-1020	SWITCH 24 PTOS 10G SWITCH POE+ 390W,4 X 10G SFP UPLINK/STACKING PORTS PARA EL IDF LAGE	PZA	\$11,811.00	*	1.000000	\$11811.00	62.15%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$11,811.00	*	0.050000	\$590.55	3.11%
SUBTOTAL:	MATERIALES				-	\$12401.55	65.26%
MANO DE OBRA	•						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				3.000000	\$6112.14	32.16%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$6112.14	32.16%
EQUIPO Y HERF	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$6,112.14	*	0.030000	\$183.36	0.96%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$6,112.14	*	0.050000	\$305.61	1.61%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				<u>-</u>	\$488.97	2.57%
	(CD) Costo directo				_	\$19,002.66	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000% _	\$2,850.40	,
	SUBTOTAL1					\$21,853.06	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$21,853.06	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$1,092.65	•
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) (* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUAREN	ITA Y CIN	CO PESOS 71/1	100 M.N.	*)	\$22,945.71	

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra:

Fecha:

07/04/2024

Fin Obra:

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Ор.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B341	Análisis No	).:	10			
Análisis:	TEL-1010		SERVICIO		70.0000	\$185,986.50	
Servicios de voz	z para los teléfonos IP						
MANO DE OBR	<b>A</b>						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				1.000000	\$2037.38	92.59%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$2037.38	92.59%
EQUIPO Y HER	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$2,037.38	*	0.030000	\$61.12	2.78%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$2,037.38	*	0.050000	\$101.87	4.63%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$162.99	7.41%
	(CD) Costo directo				_	\$2,200.37	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$330.06	
	SUBTOTAL1				<del>-</del>	\$2,530.43	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2				_	\$2,530.43	
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$126.52	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)				_	\$2,656.95	
	(* DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	SEIS PESO	OS 95/100 M.N.	*)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B342	Análisis No	).:	10			
Análisis:	TEL-1020		EQUIPO		59.0000	\$255,666.47	
Teléfono marca	SNOM modelo D715 con firmware especial para	conmutador	ASTRA sin fuer	nte de pod	ler (se usará de pu	iente-switch).	
MATERIALES	TELÉFONO MADOA CNOM MODELO 2745	FOLUDO	¢2.270.00	*	4 000000	<b>#</b> 0070.00	66.049/
M-TEL-1020	TELÉFONO MARCA SNOM MODELO D715 CON FIRMWARE ESPECIAL PARA		\$2,370.00	•	1.000000	\$2370.00	66.04%
	CONMUTADOR ASTRA SIN FUENTE DE PODER (SE USARÁ DE PUENTE-SWITCH).						
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$2,370.00	*	0.050000	\$118.50	3.30%
,		,,	Ψ2,010.00		0.000000	ψ110.00	0.0070
SUBTOTAL:	MATERIALES				-	\$2488.50	69.34%
MANO DE OBR	A						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.500000	\$1018.69	28.39%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$1018.69	28.39%
EQUIPO Y HER						***********	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,018.69	*	0.030000	\$30.56	0.85%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$1,018.69	*	0.050000	\$50.93	1.42%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$81.49	2.27%
	(CD) Costo directo				_	\$3,588.68	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000% _	\$538.30	
	SUBTOTAL1					\$4,126.98	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$4,126.98	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$206.35	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)	/ TDE6 55		NI +\		\$4,333.33	
	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA )	IRES PE	:505 33/100 M	.N. ^)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha: 07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B343	Análisis No	).:	10			~
Análisis:	TEL-1030		EQUIPO		11.0000	\$106,640.05	
Teléfono marca A	Astra-Mitel modelo 5370ip con firmware especial	para conmi	utador ASTRA s	in fuente d	de poder (se usar	á de puente-swit	tch).
MATERIALES							
M-TEL-1030	TELÉFONO MARCA ASTRA-MITEL MODELO 5370IP CON FIRMWARE ESPECIAL PARA CONMUTADOR ASTRA SIN FUENTE DE PODER (SE USARÁ DE PUENTE-SWITCH).		\$6,598.50	*	1.000000	\$6598.50	82.19%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$6,598.50	*	0.050000	\$329.93	4.11%
SUBTOTAL:	MATERIALES				-	\$6928.43	86.30%
MANO DE OBRA	A						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.500000	\$1018.69	12.69%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$1018.69	12.69%
EQUIPO Y HERE	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,018.69	*	0.030000	\$30.56	0.38%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$1,018.69	*	0.050000	\$50.93	0.63%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$81.49	1.01%
	(CD) Costo directo				-	\$8,028.61	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$1,204.29	
	SUBTOTAL1				_	\$9,232.90	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2				_	\$9,232.90	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$461.65	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$9,694.55	
	(* NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	CUATRO	PESOS 55/100	M.N. *)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583 Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra:

07/04/2024

Fecha:

Fin Obra:

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Ор.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B344	Análisis No	0.:	10			-
Análisis:	TEL-1040		LICENCIA		1.0000	\$32,844.45	
Licencia Genéric	a SIP para conmutador ASTRA Release 5.4 (Ge	neric Audio	IP unit keycode ι	up to 100)			
MATERIALES							
M-TEL-1040	LICENCIA GENÉRICA SIP PARA CONMUTADOR ASTRA RELEASE 5.4 (GENERIC AUDIO IP UNIT KEYCODE UP TO 100)	LICENCIA	\$25,000.00	*	1.000000	\$25000.00	91.91%
SUBTOTAL:	MATERIALES				-	\$25000.00	91.91%
MANO DE OBRA	4						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				1.000000	\$2037.38	7.49%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$2037.38	7.49%
EQUIPO Y HERI	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$2,037.38	*	0.030000	\$61.12	0.22%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$2,037.38	*	0.050000	\$101.87	0.37%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$162.99	0.60%
	(CD) Costo directo				_	\$27,200.37	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$4,080.06	
	SUBTOTAL1				_	\$31,280.43	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$31,280.43	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$1,564.02	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$32,844.45	
	(* TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS C	UARENTA	Y CUATRO PE	SOS 45/1	00 M.N. *)		

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583 Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha: 07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B345	Análisis No	.:	10			-
Análisis:	TEL-1050		LICENCIA		1.0000	\$63,031.95	
Licencias Propie	tarias IP para Conmutador ASTRA Release 5.4 (	IP Audio Mit	el unit keycode	up to 100>	>=R 5.4)		
MATERIALES							
M-TEL-1050	LICENCIAS PROPIETARIAS IP PARA CONMUTADOR ASTRA RELEASE 5.4 (IP	LICENCIA	\$50,000.00	*	1.000000	\$50000.00	95.78%
	AUDIO MITEL UNIT KEYCODE UP TO						
	100>=R 5.4)						
OUDTOTAL:	MATERIALEO				_	<b>\$50000.00</b>	05.700/
SUBTOTAL: MANO DE OBR	MATERIALES A					\$50000.00	95.78%
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
	33/12/11/21 (1.120/11/31 17/11/201.)	00.0					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				1.000000	\$2037.38	3.90%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$2037.38	3.90%
EQUIPO Y HER	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$2,037.38	*	0.030000	\$61.12	0.12%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$2,037.38	*	0.050000	\$101.87	0.20%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$162.99	0.31%
	(CD) Costo directo				_	\$52,200.37	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000% _	\$7,830.06	•
	SUBTOTAL1					\$60,030.43	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$60,030.43	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$3,001.52	-
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)	DECOC 05/	400 M N *)			\$63,031.95	
	(* SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN	PESUS 95/	100 NI.N. *)				

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	B346	Análisis No	D.:	10			
Análisis:	TEL-1060		PZA		5.0000	\$20,888.20	
Botoneras ASTR	A-MITEL 5370 ip						
MATERIALES							
M-TEL-1060	BOTONERAS ASTRA-MITEL 5370 IP	PZA	\$1,199.40	*	1.000000	\$1199.40	
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$1,199.40	*	0.050000	\$59.97	1.73%
SUBTOTAL:	MATERIALES				-	\$1259.37	36.40%
MANO DE OBRA	<b>A</b>						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				1.000000	\$2037.38	58.89%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$2037.38	58.89%
EQUIPO Y HERF	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$2,037.38	*	0.030000	\$61.12	1.77%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$2,037.38	*	0.050000	\$101.87	2.94%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$162.99	4.71%
	(CD) Costo directo				_	\$3,459.74	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$518.96	
	SUBTOTAL1				_	\$3,978.70	•
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		_
	SUBTOTAL2					\$3,978.70	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$198.94	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$4,177.64	
	(* CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIET	E PESOS 6	64/100 M.N. *)				

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C311	Análisis No	).:	10			
Análisis:	CAB-1010		PZA		5.0000	\$330,598.50	
Bobinas de CAB	LE UTP Panduit (CMR) 4 PARES 23 AWG. CATI	EGORIA 6A					
MATERIALES							
M-CAB-1010	BOBINAS DE CABLE UTP PANDUIT (CMR) 4 PARES 23 AWG. CATEGORIA 6A (305 m)	PZA	\$7,683.00	*	1.000000	\$7683.00	14.03%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$19,774.50	*	0.100000	\$1977.45	3.61%
342-BTC-6953	CANALETA 22X10 2 VÍAS (TRAMO 2.10 M.) CAT. W11501 INTERLINK	PZA	\$80.61	*	150.000000	\$12091.50	22.08%
SUBTOTAL:	MATERIALES				-	\$21751.95	39.72%
MANO DE OBR	A						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				15.000000	\$30560.70	55.81%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				=	\$30560.70	55.81%
<b>EQUIPO Y HER</b>	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$30,560.70	*	0.030000	\$916.82	1.67%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$30,560.70	*	0.050000	\$1528.04	2.79%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$2444.86	4.46%
	(CD) Costo directo				-	\$54,757.51	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$8,213.63	
	SUBTOTAL1				_	\$62,971.14	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$62,971.14	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$3,148.56	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$66,119.70	
	(* SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUI	EVE PESO	S 70/100 M.N. *	)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C312	Análisis No	o.:	10			
Análisis:	CAB-1020		PZA		136.0000	\$87,930.80	
JACK MODULA	R Mini-Com® Panduit TX6A™ 10G, RJ45 CATEC	GORIA 6A, E	BLANCO, CONFI	GURACIO	ÓN T568A/B		
MATERIALES							
M-CAB-1020	JACK MODULAR MINI-COM® PANDUIT TX6A™ 10G, RJ45 CATEGORIA 6A, BLANCO, CONFIGURACIÓN T568A/B		\$248.00	*	1.000000	\$248.00	46.32%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$248.00	*	0.050000	\$12.40	2.32%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$260.40	48.63%
MANO DE OBR	· -						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.125000	\$254.67	47.56%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$254.67	47.56%
EQUIPO Y HER	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$254.67	*	0.030000	\$7.64	1.43%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$254.67	*	0.050000	\$12.73	2.38%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$20.37	3.80%
	(CD) Costo directo					\$535.44	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000% _	\$80.32	
	SUBTOTAL1					\$615.76	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$615.76	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$30.79	•
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)  (* SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESO	00 EE/100	M NI *\			\$646.55	
	( SEISCIENTOS CUARENTA T SEIS PESC	JG 99/ 100	IVI.IN. ")				

Sánchez Manzano Mariana411026622
Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C313	Análisis No	D.:	10			-
Análisis:	CAB-1030		PZA		68.0000	\$36,345.32	
PATCHCORD C	ATEGORIA 6A						
MATERIALES							
M-CAB-1030	PATCHCORD CATEGORIA 6A	PZA	\$212.00	*	1.000000	\$212.00	47.89%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$212.00	*	0.050000	\$10.60	2.39%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$222.60	50.29%
MANO DE OBR	A						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.100000	\$203.74	46.03%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$203.74	46.03%
EQUIPO Y HER	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$203.74	*	0.030000	\$6.11	1.38%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$203.74	*	0.050000	\$10.19	2.30%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$16.30	3.68%
	(CD) Costo directo				-	\$442.64	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$66.40	
	SUBTOTAL1				_	\$509.04	•
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2				_	\$509.04	•
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$25.45	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)				_	\$534.49	
	(* QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PES	OS 49/100	M.N. *)				

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra:

Fecha:

07/04/2024

Fin Obra:

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Ор.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C314	Análisis No	.:	10			-
Análisis:	CAB-1040		PZA		2.0000	\$46,563.66	
PATCH PANEL 4	l8 PUERTOS, T568A/B CATEGORIA 6A de 1RU	l					
MATERIALES							
M-CAB-1040	PATCH PANEL 48 PUERTOS, T568A/B CATEGORIA 6A DE 1RU	PZA	\$9,980.50	*	1.000000	\$9980.50	51.76%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$9,980.50	*	0.050000	\$499.03	2.59%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$10479.53	54.35%
MANO DE OBRA	A						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				4.000000	\$8149.52	42.27%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$8149.52	42.27%
EQUIPO Y HERE	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$8,149.52	*	0.030000	\$244.49	1.27%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$8,149.52	*	0.050000	\$407.48	2.11%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$651.97	3.38%
	(CD) Costo directo				_	\$19,281.02	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$2,892.15	
	SUBTOTAL1				_	\$22,173.17	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2				_	\$22,173.17	
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$1,108.66	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$23,281.83	
	(* VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENT	A Y UN P	ESOS 83/100 M	l.N. *)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C315	Análisis No.:		10			-
Análisis:	CAB-1050		PZA		1.0000	\$12,571.21	
PATCH PANEL 2	4 PUERTOS, T568A/B CATEGORIA 6A de 1RU						
MATERIALES							
M-CAB-1050	PATCH PANEL 24 PUERTOS, T568A/B CATEGORIA 6A DE 1RU	PZA	\$5,724.00	*	1.000000	\$5724.00	54.98%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$5,724.00	*	0.050000	\$286.20	2.75%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$6010.20	57.73%
MANO DE OBRA							
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				2.000000	\$4074.76	39.14%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$4074.76	39.14%
EQUIPO Y HERF	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$4,074.76	*	0.030000	\$122.24	1.17%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$4,074.76	*	0.050000	\$203.74	1.96%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$325.98	3.13%
	(CD) Costo directo				_	\$10,410.94	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$1,561.64	
	SUBTOTAL1				_	\$11,972.58	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$11,972.58	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$598.63	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$12,571.21	
	(* DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN	N PESOS 21	/100 M.N. *)				

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Fecha: (
Inicio Obra:

07/04/2024

Fin Obra:

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Ор.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C316	Análisis No	u:	10			
Análisis:	CAB-1060		PZA		3.0000	\$486.36	
FACEPLATE Pa	induit con 2 MODULOS Mini-Com®						
MATERIALES							
M-CAB-1060	FACEPLATE PANDUIT CON 2 MODULOS MINI-COM®	PZA	\$65.00	*	1.000000	\$65.00	48.41%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$65.00	*	0.050000	\$3.25	2.42%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$68.25	50.83%
MANO DE OBR							
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.030000	\$61.12	45.52%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$61.12	45.52%
EQUIPO Y HER	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$61.12	*	0.030000	\$1.83	1.36%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$61.12	*	0.050000	\$3.06	2.28%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$4.89	3.64%
	(CD) Costo directo				_	\$134.26	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$20.14	
	SUBTOTAL1				_	\$154.40	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2				_	\$154.40	
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$7.72	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$162.12	
	(* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 12/100	M.N. *)					

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C317	Análisis No	D.:	10			
Análisis:	CAB-1070		PZA		1.0000	\$2,455.06	
ORGANIZADOR	HORIZONTAL SOLO FRONTAL DE ALTA DENS	SIDAD 1 UF	₹				
MATERIALES							
M-CAB-1070	ORGANIZADOR HORIZONTAL SOLO FRONTAL DE ALTA DENSIDAD 1 UR	PZA	\$679.00	*	1.000000	\$679.00	33.40%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$679.00	*	0.050000	\$33.95	1.67%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$712.95	35.07%
MANO DE OBRA	<b>A</b>						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.600000	\$1222.43	60.12%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$1222.43	60.12%
EQUIPO Y HERF	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,222.43	*	0.030000	\$36.67	1.80%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$1,222.43	*	0.050000	\$61.12	3.01%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$97.79	4.81%
	(CD) Costo directo				_	\$2,033.17	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$304.98	
	SUBTOTAL1				_	\$2,338.15	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$2,338.15	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$116.91	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$2,455.06	
	(* DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	Y CINCO	PESOS 06/100	M.N. *)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583 Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra:

07/04/2024

Fecha:

Fin Obra:

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C318	Análisis No	).:	10			
Análisis:	CAB-1080		PZA		1.0000	\$8,990.73	
ORGANIZADOR	VERTICAL SOLO FRONTAL DE ALTA DENSIDA	AD 2 UR					
MATERIALES							
M-CAB-1080	ORGANIZADOR VERTICAL SOLO FRONTAL DE ALTA DENSIDAD 2 UR	PZA	\$2,900.00	*	1.000000	\$2900.00	38.95%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$2,900.00	*	0.050000	\$145.00	1.95%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$3045.00	40.90%
MANO DE OBRA	A						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				2.000000	\$4074.76	54.73%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$4074.76	54.73%
EQUIPO Y HERE	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$4,074.76	*	0.030000	\$122.24	1.64%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$4,074.76	*	0.050000	\$203.74	2.74%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$325.98	4.38%
	(CD) Costo directo				_	\$7,445.74	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$1,116.86	
	SUBTOTAL1 (CF) FINANCIAMIENTO				_	\$8,562.60	_
	SUBTOTAL2				_	\$8,562.60	•
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$428.13	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)				_	\$8,990.73	•
	(* OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PI	ESOS 73/10	00 M.N. *)				

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C321	Análisis No	h.:	10			<u></u>
Análisis:	FIOP-1010		PZA		1.0000	\$18,152.49	
FIBRA ÓPTICA	12 HILOS 70 metros, MULTIMODO 50/125μm, (0	DM3) MCA. I	PANDUIT.				
MATERIALES							
M-FIOP-1010	FIBRA ÓPTICA 12 HILOS 70 METROS, MULTIMODO 50/125?M, (OM3) MCA. PANDUIT.	PZA	\$2,443.70	*	1.000000	\$2443.70	16.26%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$5,265.05	*	0.100000	\$526.51	3.50%
342-BTC-6953	CANALETA 22X10 2 VÍAS (TRAMO 2.10 M.) CAT. W11501 INTERLINK	PZA	\$80.61	*	35.000000	\$2821.35	18.77%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$5791.56	38.53%
MANO DE OBR							
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				4.200000	\$8557.00	56.92%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$8557.00	56.92%
<b>EQUIPO Y HER</b>	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$8,557.00	*	0.030000	\$256.71	1.71%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$8,557.00	*	0.050000	\$427.85	2.85%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$684.56	4.55%
	(CD) Costo directo				_	\$15,033.12	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$2,254.97	
	SUBTOTAL1					\$17,288.09	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$17,288.09	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$864.40	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$18,152.49	
	(* DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y	DOS PESO	OS 49/100 M.N.	*)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C322	Análisis No	).:	10			-
Análisis:	FIOP-1020		PZA		2.0000	\$2,087.22	
CONECTOR SIM	IPLEX PRE-PULIDO LC OptiCam® MULTIMODO	O 50/125 (O	M3/OM4), MCA	. PANDUI	T.		
MATERIALES							
M-FIOP-1020	CONECTOR SIMPLEX PRE-PULIDO LC OPTICAM® MULTIMODO 50/125 (OM3/OM4), MCA. PANDUIT.	PZA	\$404.00	*	1.000000	\$404.00	46.74%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$404.00	*	0.050000	\$20.20	2.34%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$424.20	49.08%
MANO DE OBRA	Δ.						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.200000	\$407.48	47.15%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$407.48	47.15%
EQUIPO Y HERE	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$407.48	*	0.030000	\$12.22	1.41%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$407.48	*	0.050000	\$20.37	2.36%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$32.59	3.77%
	(CD) Costo directo				_	\$864.27	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$129.64	
	SUBTOTAL1					\$993.91	
	(CF) FINANCIAMIENTO						,
	SUBTOTAL2					\$993.91	
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$49.70	•
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) (* UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS 61/	100 M.N. *)	)			\$1,043.61	

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha: 07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C323	Análisis No	.:	10		·	
Análisis:	FIOP-1030		PZA		1.0000	\$18,424.20	
	RECARGADO CON 6 y 12 ACOPLADORES DU						aded with
(twelve and six H	lilos) LC 10Gig™ Duplex Multimode Fiber Optic A	Adapters (Ad	ıua) with zirconia	a ceramic :	split sleeves, MCA	. PANDUIT.	
MATERIALES							
M-FIOP-1030	PANEL FAP™ PRECARGADO CON 6 Y 12	PZA	\$7,197.00	*	1.000000	\$7197.00	47.17%
	ACOPLADORES DUPLEX LC MULTIMODO (OM3/OM4) O LC 10GIG™ OM3/OM4 FAP						
	LOADED WITH (TWELVE AND SIX HILOS)						
	LC 10GIG™ DUPLEX MULTIMODE FIBER						
	OPTIC ADAPTERS (AQUA) WITH ZIRCONIA						
	CERAMIC SPLIT SLEEVES, MCA. PANDUIT.						
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$7,197.00	*	0.050000	\$359.85	2.36%
70IVIAO	WATERIALES WENCILES	70	ψ1,131.00		0.00000	ψ000.00	2.5070
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$7556.85	49.53%
MANO DE OBRA	Α						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	DIARIA					40007.00	
	Importe:				2.500000	\$2037.38	40.700/
	Volumen:				3.500000	\$7130.83	46.73%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$7130.83	46.73%
EQUIPO Y HERF	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$7,130.83	*	0.030000	\$213.92	1.40%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$7,130.83	*	0.050000	\$356.54	2.34%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$570.46	3.74%
OOD TOTAL.	(CD) Costo directo				_	\$15,258.14	
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$2,288.72	
	SUBTOTAL1				10.000070_	\$17,546.86	i
	(CF) FINANCIAMIENTO					ψ17,040.00	
	SUBTOTAL2				_	\$17,546.86	,
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$877.34	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)				_	\$18,424.20	•
	(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEIN	TICUATRO	PESOS 20/100	) M.N. *)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha: 07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C324	Análisis No	).:	10			-
Análisis:	FIOP-1040		PZA		1.0000	\$5,851.44	
JUMMPER DE F	IBRA DUPLEX LC-LC 50/125µM (OM3/OM4) DE	* 1.00 PZA	42.6000 DLS 42	2.60 1-S 1	.6 MM, 3 METROS	S, MCA. PANDU	JIT.
MATERIALES							
M-FIOP-1040	JUMMPER DE FIBRA DUPLEX LC-LC 50/125?M (OM3/OM4) DE * 1.00 PZA 42.6000 DLS 42.60 1-S 1.6 MM, 3 METROS, MCA. PANDUIT.		\$2,310.00	*	1.000000	\$2310.00	47.67%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$2,310.00	*	0.050000	\$115.50	2.38%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$2425.50	50.05%
MANO DE OBRA	A						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				1.100000	\$2241.12	46.25%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$2241.12	46.25%
EQUIPO Y HERI	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$2,241.12	*	0.030000	\$67.23	1.39%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$2,241.12	*	0.050000	\$112.06	2.31%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$179.29	3.70%
	(CD) Costo directo				_	\$4,845.91	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000% _	\$726.89	
	SUBTOTAL1 (CF) FINANCIAMIENTO					\$5,572.80	
	SUBTOTAL2				_	\$5,572.80	
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$278.64	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)				_	\$5,851.44	
	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	Y UN PE	SOS 44/100 M.N	l. *)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C325	Análisis No.	:	10			
Análisis:	FIOP-1050		PZA		7.0000	\$34,485.08	
	ibra de 12 hilos para el IDF de Segundo Piso cor	•			opladores o Option	c Adapters, de lo	cuales 8
nilos para los Sv	vitch PoE y 2 hilos para el jumper que irá hasta el	IDF del LAG	E, MCA. PANI	ווטע.			
MATERIALES	DISTRIBUTION DE FIRMA DE 40 LITAGO	D74	£4.700.00	*	4 000000	<b>#4700.00</b>	40.070/
M-FIOP-1050	DISTRIBUIDOR DE FIBRA DE 12 HILOS PARA EL IDF DE SEGUNDO PISO CON SU	PZA	\$1,790.00		1.000000	\$1790.00	43.87%
	RESPECTIVO PANEL FAP DE 12						
	ACOPLADORES O OPTIC ADAPTERS, DE						
	LO CUALES 8 HILOS PARA LOS SWITCH POE Y 2 HILOS PARA EL JUMPER QUE IRÁ						
	HASTA EL IDF DEL LAGE, MCA. PANDUIT.						
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$1,790.00	*	0.050000	\$89.50	2.19%
					_		
SUBTOTAL:	MATERIALES				-	\$1879.50	46.07%
MANO DE OBR	A						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	DIARIA Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				1.000000	\$2037.38	49.94%
	voidino				1.000000	Ψ2007.00	10.0170
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$2037.38	49.94%
EQUIPO Y HER	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$2,037.38	*	0.030000	\$61.12	1.50%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$2,037.38	*	0.050000	\$101.87	2.50%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$162.99	3.99%
	(CD) Costo directo				-	\$4,079.87	
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$611.98	
	SUBTOTAL1					\$4,691.85	
	(CF) FINANCIAMIENTO					. ,	
	SUBTOTAL2				-	\$4,691.85	
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$234.59	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)				-	\$4,926.44	
	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS	PESOS 4	4/100 M.N. *)				

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Ор.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C326	Análisis No	D.:	10			
Análisis:	FIOP-1060		PZA		4.0000	\$2,077.12	
Óptico Gbic para	el DMF, MCA. PANDUIT.						
MATERIALES							
M-FIOP-1060	ÓPTICO GBIC PARA EL DMF, MCA. PANDUIT.	PZA	\$200.00	*	1.000000	\$200.00	46.51%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$200.00	*	0.050000	\$10.00	2.33%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$210.00	48.83%
MANO DE OBRA							
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.100000	\$203.74	47.38%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$203.74	47.38%
EQUIPO Y HERF	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$203.74	*	0.030000	\$6.11	1.42%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$203.74	*	0.050000	\$10.19	2.37%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$16.30	3.79%
	(CD) Costo directo				_	\$430.04	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$64.51	
	SUBTOTAL1				_	\$494.55	•
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2				_	\$494.55	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$24.73	-
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$519.28	
	(* QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100	M.N. *)					

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra:

Fecha:

07/04/2024

Fin Obra:

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Ор.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C327	Análisis No	).:	10			
Análisis:	FIOP-1070		PZA		4.0000	\$2,077.12	
Óptico Gbic para	e el Switch IDF, MCA. PANDUIT.						
MATERIALES							
M-FIOP-1070	ÓPTICO GBIC PARA EL SWITCH IDF, MCA. PANDUIT.	PZA	\$200.00	*	1.000000	\$200.00	46.51%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$200.00	*	0.050000	\$10.00	2.33%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$210.00	48.83%
MANO DE OBR							
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.100000	\$203.74	47.38%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$203.74	47.38%
EQUIPO Y HER	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$203.74	*	0.030000	\$6.11	1.42%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$203.74	*	0.050000	\$10.19	2.37%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$16.30	3.79%
	(CD) Costo directo				_	\$430.04	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$64.51	
	SUBTOTAL1				_	\$494.55	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2				_	\$494.55	
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$24.73	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$519.28	
	(* QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100	M.N. *)					

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C328	Análisis No	D.:	10			
Análisis:	FIOP-1080		PZA		1.0000	\$519.28	
Óptico Gbic para	el IDF LAGE para el MDF, MCA. PANDUIT.						
MATERIALES							
M-FIOP-1080	ÓPTICO GBIC PARA EL IDF LAGE PARA EL MDF, MCA. PANDUIT.	PZA	\$200.00	*	1.000000	\$200.00	46.51%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$200.00	*	0.050000	\$10.00	2.33%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$210.00	48.83%
MANO DE OBRA	<b>A</b>						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.100000	\$203.74	47.38%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$203.74	47.38%
EQUIPO Y HERF	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$203.74	*	0.030000	\$6.11	1.42%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$203.74	*	0.050000	\$10.19	2.37%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$16.30	3.79%
	(CD) Costo directo				_	\$430.04	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$64.51	
	SUBTOTAL1				_	\$494.55	•
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$494.55	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$24.73	-
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$519.28	
	(* QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100	M.N. *)					

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Ор.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C329	Análisis No	D.:	10			-
Análisis:	FIOP-1090		PZA		1.0000	\$519.28	
Óptico Gbic para	el IDF LAGE para el Sw LAGE, MCA. PANDUIT						
MATERIALES							
M-FIOP-1090	ÓPTICO GBIC PARA EL IDF LAGE PARA EL SW LAGE, MCA. PANDUIT.	PZA	\$200.00	*	1.000000	\$200.00	46.51%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$200.00	*	0.050000	\$10.00	2.33%
SUBTOTAL:	MATERIALES				-	\$210.00	48.83%
MANO DE OBRA							
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.100000	\$203.74	47.38%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$203.74	47.38%
EQUIPO Y HERE	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$203.74	*	0.030000	\$6.11	1.42%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$203.74	*	0.050000	\$10.19	2.37%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$16.30	3.79%
	(CD) Costo directo				-	\$430.04	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$64.51	
	SUBTOTAL1				-	\$494.55	•
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		-
	SUBTOTAL2					\$494.55	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$24.73	<u>-</u>
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$519.28	
	(* QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100	) M.N. *)					

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha: 07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C331	Análisis No	).:	10			9
Análisis:	SWI-1010		PZA		2.0000	\$91,722.00	
Switch 48-port 10	OG Switch PoE+ 390W (el rango puede ir de los 3	390 a los 45	0 W), 4 x 10G S	FP Uplink	Stacking Ports pa	ra el IDF de PB	
MATERIALES							
M-SWI-1010	SWITCH 48-PORT 10G SWITCH POE+ 390W (EL RANGO PUEDE IR DE LOS 390 A LOS	PZA	\$23,598.00	*	1.000000	\$23598.00	62.13%
	450 W), 4 X 10G SFP UPLINK/STACKING PORTS PARA EL IDF DE PB						
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$23,598.00	*	0.050000	\$1179.90	3.11%
SUBTOTAL:	MATERIALES				-	\$24777.90	65.24%
MANO DE OBRA	<b>A</b>						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				6.000000	\$12224.28	32.19%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$12224.28	32.19%
EQUIPO Y HERF	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$12,224.28	*	0.030000	\$366.73	0.97%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$12,224.28	*	0.050000	\$611.21	1.61%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$977.94	2.57%
	(CD) Costo directo				_	\$37,980.12	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$5,697.02	
	SUBTOTAL1				_	\$43,677.14	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$43,677.14	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$2,183.86	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$45,861.00	
	(* CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTO	S SESENT	TA Y UN PESC	OS 00/100	M.N. *)		

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C332	Análisis No	D.:	10	·		
Análisis:	SWI-1020		PZA		1.0000	\$22,945.71	
Switch 24 Ptos 1	0G Switch PoE+ 390W,4 x 10G SFP Uplink/Stack	king Ports p	ara el IDF LAGE				
MATERIALES							
M-SWI-1020	SWITCH 24 PTOS 10G SWITCH POE+ 390W,4 X 10G SFP UPLINK/STACKING PORTS PARA EL IDF LAGE	PZA	\$11,811.00	*	1.000000	\$11811.00	62.15%
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$11,811.00	*	0.050000	\$590.55	3.11%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$12401.55	65.26%
MANO DE OBRA							
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				3.000000	\$6112.14	32.16%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$6112.14	32.16%
EQUIPO Y HERF	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$6,112.14	*	0.030000	\$183.36	0.96%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$6,112.14	*	0.050000	\$305.61	1.61%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$488.97	2.57%
	(CD) Costo directo				_	\$19,002.66	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$2,850.40	
	SUBTOTAL1					\$21,853.06	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		,
	SUBTOTAL2					\$21,853.06	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$1,092.65	i
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) (* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUAREN	ITA Y CIN	CO PESOS 71/1	100 M.N.	*)	\$22,945.71	

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra:

07/04/2024

Fin Obra:

Fecha:

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C341	Análisis No	D.:	10			
Análisis:	TEL-1010		SERVICIO		70.0000	\$185,986.50	
Servicios de voz	para los teléfonos IP						
MANO DE OBR	A						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				1.000000	\$2037.38	92.59%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$2037.38	92.59%
<b>EQUIPO Y HER</b>	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$2,037.38	*	0.030000	\$61.12	2.78%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$2,037.38	*	0.050000	\$101.87	4.63%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$162.99	7.41%
	(CD) Costo directo				-	\$2,200.37	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$330.06	
	SUBTOTAL1				_	\$2,530.43	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2				_	\$2,530.43	
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$126.52	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)				_	\$2,656.95	
	(* DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	SEIS PES	OS 95/100 M.N.	*)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra:

Fecha:

07/04/2024

Fin Obra:

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C342	Análisis No	).:	10			
Análisis:	TEL-1020		EQUIPO		59.0000	\$255,666.47	
Teléfono marca	SNOM modelo D715 con firmware especial para	conmutador	ASTRA sin fuer	nte de pod	ler (se usará de pu	iente-switch).	
MATERIALES	TELÉFONO MADOA CNOM MODELO 2745	FOLUDO	¢2.270.00	*	4 000000	<b>#</b> 0070.00	66.049/
M-TEL-1020	TELÉFONO MARCA SNOM MODELO D715 CON FIRMWARE ESPECIAL PARA		\$2,370.00	•	1.000000	\$2370.00	66.04%
	CONMUTADOR ASTRA SIN FUENTE DE PODER (SE USARÁ DE PUENTE-SWITCH).						
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$2,370.00	*	0.050000	\$118.50	3.30%
		.0	<del>+</del> =,010.00		2.000000	ψ110.00	2.0070
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$2488.50	69.34%
MANO DE OBR	A						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.500000	\$1018.69	28.39%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$1018.69	28.39%
EQUIPO Y HER						,	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,018.69	*	0.030000	\$30.56	0.85%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$1,018.69	*	0.050000	\$50.93	1.42%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				_	\$81.49	2.27%
	(CD) Costo directo				_	\$3,588.68	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000% _	\$538.30	
	SUBTOTAL1					\$4,126.98	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$4,126.98	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$206.35	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)	/ TDE0 55	-000 22/400	NI +\		\$4,333.33	
	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA )	r ikes Pe	:505 33/100 M	.N. ^)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha: 07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C343	Análisis No	).:	10			9
Análisis:	TEL-1030		EQUIPO		11.0000	\$106,640.05	
Teléfono marca A	Astra-Mitel modelo 5370ip con firmware especial	para conm	utador ASTRA s	in fuente d	de poder (se usar	á de puente-swit	ch).
MATERIALES	TELÉCONO MARCA ACTRA MITEL MORELO	FOLUDO	<b>#</b> 0 <b>F</b> 00 <b>F</b> 0		4 000000	<b>#</b> 0500 50	00.400/
M-TEL-1030	TELÉFONO MARCA ASTRA-MITEL MODELO 5370IP CON FIRMWARE ESPECIAL PARA	EQUIPO	\$6,598.50	•	1.000000	\$6598.50	82.19%
	CONMUTADOR ASTRA SIN FUENTE DE						
	PODER (SE USARÁ DE PUENTE-SWITCH).						
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$6,598.50	*	0.050000	\$329.93	4.11%
701VIA3	MATERIALES MENORES	70	ф0,596.50		0.050000	<b>Φ</b> 3∠9.93	4.1170
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$6928.43	86.30%
MANO DE OBRA	<b>\</b>					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	DIARIA						
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				0.500000	\$1018.69	12.69%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				-	\$1018.69	12.69%
EQUIPO Y HERF						*********	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,018.69	*	0.030000	\$30.56	0.38%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$1,018.69	*	0.050000	\$50.93	0.63%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$81.49	1.01%
302.07.12.	(CD) Costo directo				-	\$8,028.61	
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$1,204.29	
	SUBTOTAL1					\$9,232.90	
	(CF) FINANCIAMIENTO					. ,	
	SUBTOTAL2				-	\$9,232.90	
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$461.65	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)				_	\$9,694.55	
	(* NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	CUATRO	PESOS 55/100	M.N. *)			

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 Alumnos: Ramírez González José Miguel 420053583 Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra:

Fecha:

07/04/2024

Fin Obra:

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	C344	Análisis No	).:	10			
Análisis:	TEL-1040		LICENCIA		1.0000	\$32,844.45	
Licencia Genéric	a SIP para conmutador ASTRA Release 5.4 (Ge	neric Audio	IP unit keycode ເ	up to 100)			
MATERIALES							
M-TEL-1040	LICENCIA GENÉRICA SIP PARA CONMUTADOR ASTRA RELEASE 5.4 (GENERIC AUDIO IP UNIT KEYCODE UP TO 100)		\$25,000.00	*	1.000000	\$25000.00	91.91%
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$25000.00	91.91%
MANO DE OBRA	A						
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR					
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58	
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85	
	Importe:					\$2037.38	
	Volumen:				1.000000	\$2037.38	7.49%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$2037.38	7.49%
EQUIPO Y HERI	RAMIENTA						
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$2,037.38	*	0.030000	\$61.12	0.22%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$2,037.38	*	0.050000	\$101.87	0.37%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$162.99	0.60%
	(CD) Costo directo				_	\$27,200.37	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				15.0000% _	\$4,080.06	
	SUBTOTAL1					\$31,280.43	
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		
	SUBTOTAL2					\$31,280.43	
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$1,564.02	
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)					\$32,844.45	
	(* TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS C	UARENTA	Y CUATRO PE	SOS 45/1	100 M.N. *)		

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 Alumnos: Ramírez González José Miguel 420053583 Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%				
Partida:	C345	Análisis No	.:	10			-				
Análisis:	TEL-1050		LICENCIA		1.0000	\$63,031.95					
Licencias Propietarias IP para Conmutador ASTRA Release 5.4 (IP Audio Mitel unit keycode up to 100>=R 5.4)											
MATERIALES											
M-TEL-1050	LICENCIAS PROPIETARIAS IP PARA CONMUTADOR ASTRA RELEASE 5.4 (IP	LICENCIA	\$50,000.00	*	1.000000	\$50000.00	95.78%				
	AUDIO MITEL UNIT KEYCODE UP TO										
	100>=R 5.4)										
OUDTOTAL	MATERIAL 50				_	<b>*</b> 50000 00	05.700/				
SUBTOTAL: MANO DE OBR	MATERIALES					\$50000.00	95.78%				
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR									
	OUADMELA NO 21 (1 TEOMOO: 1 AT.EOT.)	JOIN									
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58					
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85					
	Importe:					\$2037.38					
	Volumen:				1.000000	\$2037.38	3.90%				
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$2037.38	3.90%				
EQUIPO Y HER	RAMIENTA										
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$2,037.38	*	0.030000	\$61.12					
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$2,037.38	*	0.050000	\$101.87	0.20%				
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$162.99	0.31%				
	(CD) Costo directo				_	\$52,200.37	100.00%				
	(CI) INDIRECTOS				15.0000% _	\$7,830.06	-				
	SUBTOTAL1					\$60,030.43					
	(CF) FINANCIAMIENTO				_		_				
	SUBTOTAL2				_	\$60,030.43					
	(CU) UTILIDAD				5.0000% _	\$3,001.52	•				
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)	DE000	400 11 11 4)			\$63,031.95					
	(* SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN	PESUS 95/	100 M.N.*)								

Sánchez Manzano Mariana411026622 Barrera Peña Víctor Miguel 315346219 **Alumnos:** Ramírez González José Miguel 420053583

Sánchez del Valle Escanero Alfonso 317146132

Profesor: Ing. Edgar Martínez Meza

Obra: Cableado Estructurado para el edificio Principal y Anexo del Instituto de Geografía,

Segundo Piso

Inicio Obra: Fin Obra:

Fecha:

07/04/2024

Lugar: Ciudad de México, Ciudad de México

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Ор.	Cantidad	Importe	%		
Partida:	C346	Análisis No	u:	10					
Análisis:	TEL-1060		PZA		5.0000	\$20,888.20			
Botoneras ASTR	A-MITEL 5370 ip								
MATERIALES									
M-TEL-1060	BOTONERAS ASTRA-MITEL 5370 IP	PZA	\$1,199.40	*	1.000000	\$1199.40	34.67%		
%MA3	MATERIALES MENORES	%	\$1,199.40	*	0.050000	\$59.97	1.73%		
SUBTOTAL:	MATERIALES				_	\$1259.37	36.40%		
MANO DE OBRA									
1T1E	CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)	JOR							
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	\$1,198.95	*	1.000000	\$1198.95			
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	\$718.58	*	1.000000	\$718.58			
%MOSEG	REUNIONES Y PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIA	%	\$1,917.53	*	0.062500	\$119.85			
	Importe:					\$2037.38			
	Volumen:				1.000000	\$2037.38	58.89%		
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA				_	\$2037.38	58.89%		
<b>EQUIPO Y HERF</b>	RAMIENTA								
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$2,037.38	*	0.030000	\$61.12	1.77%		
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$2,037.38	*	0.050000	\$101.87	2.94%		
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA				-	\$162.99	4.71%		
	(CD) Costo directo				_	\$3,459.74	100.00%		
	(CI) INDIRECTOS				15.0000%	\$518.96			
	SUBTOTAL1				_	\$3,978.70	•		
	(CF) FINANCIAMIENTO								
	SUBTOTAL2				_	\$3,978.70	_'		
	(CU) UTILIDAD				5.0000%	\$198.94	_		
	PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)				_	\$4,177.64	<u>-</u>		
	(* CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIET	E PESOS 6	4/100 M.N. *)						